P.0.16 | WC | 11,04 m²płytki gresowe

P.0.15 | schowek podr. | 3,98 m²płytki gresowe

S.0.06 | przedsionek | 4,09 m²płytki gresowe

S.0.05 | pom. socjalne | 15,26 m²płytki gresowe

P.0.13 | sala (20 dzieci) | 63,90 m²parkiet

P.0.14 | sala (20 dzieci) | 63,57 m²parkiet

P.0.11 | WC | 10,15 m²płytki gresowe

P.0.12 | WC zewn. | 4,18 m²płytki gresowe

P.0.10 | schowek podr. | 3,86 m²płytki gresowe

P.0.06 | komunikacja | 52,68 m²płytki gresowe

P.0.09 | [illegible] | 5,22 m²płytki gresowe

P.002 | pom. porządkowe | 2,32 m²płytki gresowe

P.0.05 | zmywalnia | 9,64 m²płytki gresowe

P.0.03 | wydawalnia | 14,60 m²płytki gresowe

P.0.01 | pom. socjalne | 16,56 m²płytki gresowe

P.0.04 | komunikacja | 4,23 m²płytki gresowe

P.0.07 | szatnia | 14,72 m²płytki gresowe

S.0.04 | komunikacja | 6,48 m²płytki gresowe

S.0.03 | kotłownia | 22,56 m²płytki gresowe

S.0.02 | kotłownia | 14,14 m²płytki gresowe

S.0.01 | pom. gospodarcze | 8,86 m²płytki gresowe

CZĘŚĆ MIESZKALNA (poza zakresem opracowania)

SZKOŁA (poza zakresem opracowania)

do wyrzutni ściennej

do wyrzutni dachowej wyprowadzonej ponad dach

wentylator wyciągowy VAM 250 m³/h

wentylator wyciągowy KVKE 375 m³/h

wentylator wyciągowy kanałowy 150 m³/h

W6 120 m³/h

klapa stalowa kanału

miejsce na wózek

zejście do piwnicy

GAZ

NOG280A 28 m³/h | NOG110A 49 m³/h | NOG150A 97 m³/h — Nawietrzak kanałowy z grzałką

VAM W1 — wentylator wyciągowy VAM

W2 SAR — wentylator wyciągowy KVKE Sileo 160

anemostat wyciągowy

kratka kontaktowa w drzwiach Fczynna=0,022m2

higrosterowana kratka wyciągowa BXC

PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol"
ul. Żeromskiego 51A
26-600 Radom
tel. (48) 385 09 57

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

	imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
projektant:	mgr inż. Tomasz Drzewicki upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych	LUB/0052/POOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Jung upr. bud. w spec. instalacji sanitarnych	LUB/0177/PWOS/05	

Inwestor:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni na potrzeby przedszkola publicznego na dz. nr ewid. 402/1, 403/5, 403/7, 404/1, 405/5 w miejscowości Jedlnia, gmina Pionki

Gmina Pionki
Zwycięstwa 6a
97-500 Pionki

data opracow.: 11.2018r.

skala: 1:100

Branża: Instalacje Sanitarne

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU instalacja wentylacji mechanicznej

nr rysunku: S/3

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)