URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
woj. mazowieckie

Pionki, dn. 17.07.2020r.

IGP 271.32.2020

dot. Zapytania cenowego

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące postępowania:

1. Proszę o przesłanie istniejącego zagospodarowania terenu (mapa) i rzutu budynku z urządzeniami.

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej na terenie SUW Mireń.

2. Proszę o wskazanie nr ewid. działek inwestycji i ich właścicieli.

Odp. Działka nr 139 obręb Mireń, własność Gmina Pionki.

3. Na jaki zakres zadania należy uzyskać decyzję środowiskową - proszę o podanie podstawy prawnej.

Odp. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w związku z § 3 ust. 2 pkt 2.

4. Czy rozbudowa SUW dotyczy tylko części budowlanej, czy również zwiększenie wydajności stacji? Jeżeli zwiększenie wydajności, to do jakiej wielkości?

Odp. Rozbudowa SUW dotyczy części budowlanej, bez podnoszenia wydajności, z jednoczesnym:

1) wykonaniem projektu technologii uwzględniającej pełną automatyzację procesów technologicznych wraz z monitoringiem i uwzględnieniem wymiany pomp głębinowych oraz wymianą obudowy jednej studni na obudowę typu Lange, wymianą odżelaziaczy, montażem areatora, wymianą instalacji elektrycznej
2) wykonaniem projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy i remontu budynku SUW uwzględniającego obowiązujące przepisy wynikającego z technologii uzdatniania wody,
3) wykonaniem projektów instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,

5. Jakie są parametry projektowanej drogi dojazdowej - długość, szerokość, z czego wykonanie?

Odp. Parametry drogi: dł ok 170m, szer. 4m, nawierzchnia bitumiczna.

6. Czy Inwestor posiada badania wody surowej dla której należy dobrać technologię? Proszę o podanie.

Odp. Badania wody surowej załączone na stronie BIP Zamawiającego.

7. Czy Inwestor posiada dokumentację archiwalną istniejącej SUW?

Odp. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada dokumentacji archiwalnej SUW.

8. Proszę o podanie maksymalnej ilości pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Odp. Do wyceny należy przyjąć 10 pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

9. Czy Inwestor przewiduje projekt paneli fotowoltaicznych lub innych OZE?

Odp. Zamawiający nie przywiduje wykonania projektu paneli fotowoltaicznych lub innych OZE

sporządził: Łukasz Sikora

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółek