

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w miejscowości Jaśce dł. 1570 mb CPV 45233000-9

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wysokościowe,	km	1,60	km	1,60
2	wycena własna	Odsłonięcie i oczyszczone mechaniczne krawędzi jezdni 1000*2	m	2 000,00	m	2 000,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9				-
3	D-05.03.11	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej z nadaniem spadów i odwiezieniem urobunku odl. Do 15 km - średnia grubość frezowania 4 cm 1570*4,6+2*(6*6-3,14*6*6/4)	m2	7 237,48	m2	7 237,48
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfalt. AC16W50/70 dla ruchu KR2 : średnio 75 kg/m2 1550*4.6*75/1000	Mg	534,75		
		Razem:	Mg	534,75	Mg	534,75
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt. AC16W50/70 dla ruchu KR2 grubość warstwy 4 cm: 1550*4,6	m2	7 130,00	m2	7 130,00
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm jezdni główna: 1570*4,5+2*(6*6-3,14*6*6/4) zjazdu bet. Str. Lewa: (4+7,5+7+3,5+6+6+7+6+7+8+7+4)*2 zjazdu bet. Prawa: 17,5*2	m2 m2 m2	7 080,48 160,00 35,00		
		Razem:	m2	7 275,48	m2	7 275,48
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
7	D-06.03.01	Ścinka i ew. uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, profilowanie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm, pobocza szer. 1,0m str. Lewa: (1570-7-1-1-13-8,5-6-1-9-7-4-7,5-7-3,5-6-6-7-6-7-8-7-7-4)*1*0,1 str. Prawa: (1570-6-9-6-9,5-7-5-17,5)*1*0,1	m3 m3	143,65 151,00		
		Razem:	m3	294,65	m3	294,65
8	D-06.04.01	Renowacja rowów przydrożnych - oczyszczenie i wprofilowanie, głębokość podczyszczania od 30 do 60 cm str. prawa: 1570-98-10-6-9-6-9,5-7-5-17,5-22*5(zjazdy grunt. na pola)-6*6(zjazdy gr. na działki)	m	1 256,00	m	1 256,00
9	wycena własna	Profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy w gr. kat. I-II wraz z zagęszczeniem z gruntu pozyskanego z wykopów za poboczem tłuczniowym strona prawa 1256*2*0.25	m2	628,00	m2	628,00
10	D-04.01.01 (analogia)	Ulepszenie nawierzchni poboczy gruntowych - zagęszczenia podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 15 cm, pobocza szer. 100 cm. lewa: (1570-7-1-1-13-8,5-6-1-9-7-4-7,5-7-3,5-6-6-7-6-7-8-7-7-4)*1+20*5*2+15*1(zjazdy) prawa: (1570-6-9-6-9,5-7-5-17,5)*1+6*6*2(zjazdy)+21*5*1(zjazdy na pola)	m2 m2	1 651,50 1 687,00		
		Razem:	m2	3 338,50	m2	3 338,50
11	wycena własna	Regulacja wyskościowa (przełożenie) krawężników betonowych na zjazdach str. Prawa 13+7=20, lewa 6+9+7 = 22	m	42,00	m	42,00
12	wycena własna	regulacja wysokościowa (przełożenie) kostki brukowej betonowej na zjazdach (dostosowanie do kraw. jezdni) na szer. średnio 2,0m lewa: (7+1+1+13+8,5+6+1+9+7)*2 prawa: (6+9+9+9,5+7+5)*2	m2 m2	107,00 91,00		
		Razem:	m2	198,00	m2	198,00