
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn.
opraw oświetleniowych na oprawy typu LED
ADRES INWESTYCJI : m. Suskowola gm. Pionki.
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowała gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetlenia na oprawy typu LED					
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne			
1.1		Prace montażowe			
1 d.1. 1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki 53	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	 53.000	
				RAZEM	53.000
2 d.1. 1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie 53	szt. szt.	 53.000	
				RAZEM	53.000
3 d.1. 1	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 -przewód LgYd-16mm2 (połączenie metalowego wysięgnika z przewodem PEN) 53	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000
4 d.1. 1	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 106	szt.żył szt.żył	 106.000	
				RAZEM	106.000
5 d.1. 1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa ledowa o mocy 107W, klasa ochrony II 53	szt. szt.	 53.000	
				RAZEM	53.000
6 d.1. 1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik BNU-25A 53	szt. szt.	 53.000	
				RAZEM	53.000
7 d.1. 1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2 212	szt.żył szt.żył	 212.000	
				RAZEM	212.000
1.2		Prace demontażowe			
8 d.1. 2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 30	kpl kpl	 30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.1. 2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowa- nych na słupie 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.1. 2	KSNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym BNu 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30.000