

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED  
ADRES INWESTYCJI : m. Suskowola gm. Pionki.  
INWESTOR : Gmina Pionki  
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki  
BRANŻA : elektryczna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetlenia na oprawy typu LED</b>						
1		<b>KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne</b>				
1.1		<b>Prace montażowe</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 5 1003-03</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	53		
2 d.1. 1	<b>KNNR 5 1002-02</b>	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	53		
3 d.1. 1	<b>KNNR 5 0201-05</b>	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 -przewód LgYd-16mm2 (połączenie metalowego wysięgnika z przewodem PEN)	m	53		
4 d.1. 1	<b>KNNR 5 1203-04</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	106		
5 d.1. 1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa ledowa o mocy 107W, klasa ochrony II	szt.	53		
6 d.1. 1	<b>KNNR 5 0902-06</b>	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik BNU-25A	szt.	53		
7 d.1. 1	<b>KNNR 5 1203-08</b>	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył	212		
1.2		<b>Prace demontażowe</b>				
8 d.1. 2	<b>KNNR 9 1005-03</b>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	30		
9 d.1. 2	<b>KNNR 9 1002-06</b>	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt	30		
10 d.1. 2	<b>KSNR 9 0902-05</b>	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym BNU	szt	30		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: