
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego w m.: Zalesie, Laski gm. Pionki - zasilanie ze stacji
transf. 15/0,4kV: "Zalesie, "Laski 1""
ADRES INWESTYCJI : miejscowości: Zalesie, Laski gm. Pionki
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 09.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa ośw. drogowego w m.: Zalesie, Laski gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Zalesie", "Laski 1"						
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne				
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10	słup	3		
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-12	słup	2		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości 10.5 m - słup E-10,5/4,3	słup	3		
4 d.1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości 12.0 m - słup E-12/4,3	słup	2		
5 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.	7		
6 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250	szt.	5		
7 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm ²	km.przew.	0.351		
8 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.	3		
9 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm ² wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	10.0		
10 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	10		
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa LED o mocy 107W, II klasa ochrony	szt.	10		
12 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.	10		
13 d.1	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² - połączenie metalowego wysięgnika do przewodu PEN przewodem izolowanym ALYd-16mm ²	m	10		
14 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm ²	szt.żył	40		
15 d.1	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce-przewód ALYd-16mm ²	szt.żył	20		
16 d.1	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	75		
17 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupach	kpl.	3		
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
19 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Razem dział: KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Roboty dodatkowe				
20 d.2	Wg wyceny geodety	Roboty geodezyjne - tyczenie i inwentaryzacja 2*(2 osoby 2 dni po 8 godzin)	kpl	1		
Razem dział: Roboty dodatkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: