
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Sucha gmina Pionki
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : 26-670 Pionki ul Zwycięstwa 6a
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV: 45331100-7 - Instalacja kotłowni olejowej wbudowanej			
1 d.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 1i 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
2 d.1	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. wraz z ob- sadyzeniem tulei ochronnych - analogia 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
3 d.1	KNR-W 4-02 0410-07 ANALOGIA	Demontaż i rozebranie kotła 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me- chanicznym na odległość do 1 km 0.4	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
5 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.4	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
6 d.1	KNR-W 2-15 0503-06	Kotły stalowe wodne, olejowe, kondensacyjne, o mocy 146 kW, ze sterowni- kiem palnikiem - analogia - analogia 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
7 d.1	KNR-W 2-15 0510-01	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całko- witej 80 dm3 ze złączem samoodcinającym DN20 - analogia 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
8 d.1	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm 1.6	m m	 1.6	
				RAZEM	1.6
9 d.1	KNR-W 2-15 0405-13 ana- logia	Rurociągi w instalacjach c.o.INOX o śr. zewnętrznej 108 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR-W 2-15 0404-08 ANALOGIA	Rurociągi spiro 160 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
11 d.1	kalkulacja in- dywid	Montaż neutralizatora grawitacyjnego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	kalkulacja in- dywid	Montaż przewodu kamionkowego dla odprowadzenia kondensatu 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0812-04	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako- towych cm na kleju 4*0.3*0.3	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
14 d.1	kalkulacja in- dywid	Uruchomienie kotła zaprogramowanie sterowników 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR-W 4-02 0501-05 ana- logia	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 40 mm króciec kołnierzowy 8	msc. msc.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.1	KNR-W 4-02 0501-04 ana- logia	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 32 mm króciec kołnierzowy 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR-W 4-02 0501-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm króciec kołnierzowy 4	msc. msc.	 4.000	
				RAZEM	4.000