
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Sucha gmina Pionki
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : 26-670 Pionki ul Zwycięstwa 6a
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV: 45331100-7 - Instalacja kotłowni olejowej wbudowanej				
1 d.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 1 i 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3		
2 d.1	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. wraz z obsadzeniem tulei ochronnych - analogia	szt.	3		
3 d.1	KNR-W 4-02 0410-07 ANA- LOGIA	Demontaż i rozebranie kotła	kpl.	2		
4 d.1	KNR 4-04 1107- 03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	0.4		
5 d.1	KNR 4-04 1107- 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	0.4		
6 d.1	KNR-W 2-15 0503-06	Kotły stalowe wodne, olejowe, kondensacyjne, o mocy 146 kW, ze sterownikiem palnikiem - analogia - analogia	szt.	2		
7 d.1	KNR-W 2-15 0510-01	Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 80 dm3 ze złączem samoodcinającym DN20 - analogia	szt.	1		
8 d.1	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm	m	1.6		
9 d.1	KNR-W 2-15 0405-13 analo- gia	Rurociągi w instalacjach c.o.INOX o śr. zewnętrznej 108 mm	m	6		
10 d.1	KNR-W 2-15 0404-08 ANA- LOGIA	Rurociągi spiro 160	m	17		
11 d.1	kalkulacja in- dywid	Montaż neutralizatora grawitacyjnego	kpl	1		
12 d.1	kalkulacja in- dywid	Montaż przewodu kamionkowego dla odprowadzenia kondensatu	m	3		
13 d.1	KNR-W 4-01 0812-04	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych cm na kleju	m ²	4*0.3*0.3 = 0.360		
14 d.1	kalkulacja in- dywid	Uruchomienie kotła zaprogramowanie sterowników	kpl	1		
15 d.1	KNR-W 4-02 0501-05 analo- gia	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 40 mm króciec kołnierzowy	msc.	8		
16 d.1	KNR-W 4-02 0501-04 analo- gia	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 32 mm króciec kołnierzowy	msc.	2		
17 d.1	KNR-W 4-02 0501-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm króciec kołnierzowy	msc.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	0.9720		0.9720			
2.	piasek do zapraw	m ³	0.0300		0.0300			
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	5.9700		5.9700			
4.	wapno suchogaszone	kg	3.3300		3.3300			
5.	cegła budowlana pełna	szt.	12.0000		12.0000			
6.	rozdzielacze z rur stalowych	m	1.6000		1.6000			
7.	masa fugowa	kg	0.1080		0.1080			
8.	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	m ²	0.4068		0.4068			
9.	króciec kołnierзовый 80	m	8.0000		8.0000			
10.	króciec kołnierзовый 32	m	2.0000		2.0000			
11.	króciec kołnierзовый 25	m	4.0000		4.0000			
12.	rury inox	m	6.1200		6.1200			
13.	kształtki o śr. zewnętrznej 108 mm	szt.	2.1600		2.1600			
14.	rury SPIRO 160	m	18.0200		18.0200			
15.	Uruchomienie kotła zaprogramowanie sterowników	kpl	1.0000		1.0000			
16.	Montaż neutralizatora grawitacyjnego	kpl	1.0000		1.0000			
17.	Montaż przewodu kamionkowego dla odprowadzenia kondensatu	kpl	3.0000		3.0000			
18.	naczynie zbiorcze	szt.	1.0000		1.0000			
19.	uchwyty do rurociągów	szt.	8.5000		8.5000			
20.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 108 mm	szt.	1.2000		1.2000			
21.	Kocioł olejowy kondensacyjny		2.0000		2.0000			
22.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw do 5t	m-g	0.1520		
2.	żuraw samochodowy	m-g	6.6300		
3.	wyciąg	m-g	0.1200		
4.	środek transportowy	m-g	8.1442		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4200		
6.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0600		
7.	spawarka elektryczna	m-g	3.8580		
RAZEM					

Słownie: