

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

**Budowa sieci LAN w GOPS (budynku administracyjnym Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach)**

Adres inwestycji:

ul. Zwycięstwa 6, 26-670 Pionki

Inwestor:

Gmina Pionki

Pionki, 27.07.2022 r.

Pionki, lipiec 2022 r.

Zestawienie materiałów:

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Kanał podparapetowy	mb.	65		
2	Naroże płaskie	szt.	5		
3	Pokrywa naroża wewnętrznego	szt.	12		
4	Zakończenie	szt.	10		
5	Trójkąt	szt.	1		
6	Pokrywa styku	szt.	30		
7	Koryto siatkowe	szt.	15		
8	Uchwyt koryta siatkowego	szt.	20		
9	Kabel U/FTP kat 6A	mb.	1400		
10	Moduł Keystone U/FTP kat 6A	szt.	132		
11	Adapter mediabox keystone podwójny	szt.	30		
12	Adapter mediabox keystone pojedynczy	szt.	10		
13	Patch panel 24 porty	szt.	3		
14	Organizer Kabli	szt.	3		
15	Patchcord kat 6A	szt.	60		
16	Listwa zasilająca	szt.	1		
17	Przełącznik sieciowy	szt.	2		
18	Materiały pomocnicze (wkrety, kotwy, kołki itp.)	szt.	1		
				Razem	

Zestawienie robocizny:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g			
				Razem	

Zestawienie kosztów:

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Materiały	
2	Robocizna	
		Razem netto
		Vat 23%

			Razem Brutto	
Obmiar:				
Lp.	opis	Jm.	Poszcz.	Razem
1	Wykonanie przepustu przez strop	szt.	1	1
2	Wykonanie przepustu przez ściany	szt.	10	10
3	Montaż kanałów podparapetowych wraz z elem. Dodatkowymi (naroża, zakończenia itp.)	mb.	65	65
4	Montaż koryt siatkowych	mb.	15	15
5	Ułożenie kabli w korycie	mb.	1400	1400
6	Montaż adapterów keystone	szt.	40	40
7	Montaż patch paneli w szafie serwerowej	szt.	3	3
8	Montaż organizera kabli	szt.	3	3
9	Montaż modułów keystone w adapterach oraz patchpalenach	szt.	132	132
10	Montaż modułów keystone na skrętce U/FTP	szt.	132	132
11	Montaż przełączników sieciowych w szafie serwerowej	szt.	2	2
12	Wykonanie testów i pomiarów torów transmisyjnych	szt.	65	65