

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [zł]	Warto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		SIE KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.1		Roboty drogowe				
1.1.1 (P1)	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - warstwa cialna	m2	14,000		
1.1.2 (P2)	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - warstwa wi ca gr.8 cm. Krotno =2	m2	14,000		
1.1.3 (P3)	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubo ci 15 cm	m2	4,000		
1.1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo do 1 km -rozebranej podbudowy	m3	0,060		
1.1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno =2	m3	1,480		
1.1.6 (P6)	KNNR 6 0113-0100	Podbudowa z kruszywa, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm	m2	4,000		
1.1.7 (P7)	KNNR 6 0308-0104	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wi ca,grubo warstwy po zag szczeniu 4cm. Krotno =2	m2	4,000		
1.1.8 (P8)	KNNR 6 0309-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa cialna.grub.warstwy po zag szczeniu 4 cm.	m2	14,000		
1.2		Roboty ziemne				
1.2.1 (P9)	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,414		
1.2.2 (P10)	KNNR 1 0202-0800	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ly ki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - z obj. obsypki rur piaskiem i wymiany gruntu	m3	520,812		
1.2.3 (P11)	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem r cznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglo 1 km. Grunt kategorii III - j.w.	m3	91,908		
1.2.4 (P12)	KNNR 1 0208-0200	Nakłady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzcz.utwardzonej.Grunt I-IV Krotno =2	m3	612,720		
1.2.5 (P13)	kalk. własna	Umocnienie cian wykopów szalunkami klatkowymi, specjalnymi i zwykłymi	m2	1 531,800		
1.2.6 (P14)	KNNR 4 1411-0100	Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo ci 10 cm - z piasku	m3	33,120		
1.2.7 (P15)	KNNR 1 0318-0100	Zасыpywanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - z warto ci piasku	m3	152,600		
1.2.8 (P16)	KNNR 1 0214-0400	Mechaniczne zasypianie wykopów dostarczonym piaskiem z jego warto ci z zag szczeniem	m3	427,000		
1.2.9 (P17)	KNNR 6 1301-0100	Profilowanie dróg gruntowych	m2	2 460,000		
1.2.10 (P18)	KNNR 6 1301-0200	Zag szczenie naprawianych dróg gruntowych	m2	2 460,000		
1.2.11 (P19)	kalk. własna	Pompowanie wody z iwykopów	m-g	150,000		
1.2.12 (P20)	KNR 2-25 0417-0100	Budowa barierok ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	834,000		
1.2.13 (P21)	KNR 2-25 0417-0200	Rozebranie barierok ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	834,000		
1.3		Roboty monta owe				
1.3.1 (P22)	KNNR 4 1308-0300	Ruroci gi PVC-U SN 8 o rednicy zewn trznej 200 mm,ł czone na wcisk	m	414,000		
1.3.2 (P23)	KNNR 4 1417-0200	Studzienki kanalizacyjne o rednicy 425 mm ze sto kiem odcij cym, z pokryw eliwn ,D 400, kineta studzienki z PE lub PE h od 1,60 do 2,08m	szt.	10,000		
1.3.3 (P24)	KNR 2-18 0804-0200	Próba szczelno ci kanałów rurowych o rednicy nominalnej 200 mm.	m	414,000		
1.3.4 (P25)	KNR 2-19 0219-0100	Oznakowanie trasy kanału sanitarnego uło onego w ziemi ta m ostrzegawcz	m	410,000		
1.3.5 (P26)	KNNR 5 0705-0100	Uło enie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o rednicy do 140 mm - na kablach energetycznych	m	3,000		
1.3.6 (P27)	kalk. własna	Inspekcja TV (monitring) kanału sanitarnego	m	414,000		
2		ROBOTY TOWARZYSZ CE				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [zł]	Warto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.1 (P28)	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
2.2 (P29)	kalk. własna	Projekt organizacji ruchu i zaj. cie pasa	kpl.	1,000		

Warto kosztorysowa:

0,00zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00zł

Warto ogółem:

0,00zł