
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlania ulicznego w m. Mireń gm. Pionki.
ADRES INWESTYCJI : Mireń - Gm. Pionki
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Płatos
DATA OPRACOWANIA : 15.11.2024

Poziom cen : 4 kw. 24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MIREŃ Gm. Pionki - wymiana opraw oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03				
		41	kpl.	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNNR 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1	1002-06				
		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-05				
		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (wysięgnik 1 x 1 m na słupie ŻN)	szt.		
d.1	1002-01				
		58	szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (wysięgnik 1 x 1 m na słupie E)	szt.		
d.1	1002-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02				
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-03		kpl.prz ew.	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-06				
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01				
		60	pomiar	60.000	
				RAZEM	60.000
10		Koszty zajęcia pasa drogowego	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Koszty wyłączeń obwodów przez służby PGE	kpl.		
d.1					
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Koszty transportu zdemontowanych materiałów na odległość do 10 km	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Koszty dodatkowe obsługi zadania (dokumentacja powykonawcza, uzgodnienia, itp)	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000