

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski odnowienia pomnika AK przy PSP Sucha		
	Element	Odnowienia pomnika AK przy PSP Sucha		
KNR 921/111/2		Mycie ciśnieniowe pomnika, myjka ciśnieniowa o mocy do 3,5 kW, nawierzchnia porowata		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10+12,56+7,50+4,50	26,660000	
		RAZEM:	26,660000	m2
				26,660
KNR 923/101/5		Oczyszczenie i przygotowanie podłoża, usunięcie wad powierzchni, poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin specjalistyczną zaprawą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10+12,56	14,660000	
		RAZEM:	14,660000	m2
				14,660
KNR 923/102/7		Wyrównanie podłoża, likwidacja spękań		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10+12,56	14,660000	
		RAZEM:	14,660000	m2
				14,660
DC 19/601/6		Impregnacja kamieni preparatem Antipluvio S lub podobnym, 2 warstwy, kamień naturalny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10+12,56+7,50+4,50	26,660000	
		RAZEM:	26,660000	m2
				26,660
Kalkulacja indywidualna		Demontaż tablic pamiątkowych na pomniku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt.
				3
Kalkulacja indywidualna		Odnawienie tablic		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt.
				3
KNP 5/338/1		Montaż tablic pamiątkowych na pomniku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt.
				3
TZKNBK 15/501/1		Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi, krzyż, symbol Polski Walczącej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80+2,00+1,00	3,800000	
		RAZEM:	3,800000	m2
				3,800
TZKNBK 15/501/2		Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie krzyż, symbol Polski Walczącej minia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80+2,00+1,00	3,800000	
		RAZEM:	3,800000	m2
				3,800
TZKNBK 15/501/3		Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie krzyż, symbol Polski Walczącej farba olejna pierwszy raz		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80+2,00+1,00	3,800000	
		RAZEM:	3,800000	m2
				3,800
TZKNBK 15/501/4		Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych pomalowanie krzyż, symbol Polski Walczącej drugi raz (poz 47A)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80+2,00+1,00	3,800000	
		RAZEM:	3,800000	m2
				3,800
Kalkulacja indywidualna		Wykonanie i ustawienie gabloty informacyjnej związanej tematycznie z Armią Krajową wymiary 1,2x0,8m, konstrukcja aluminiowa na 2 nogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt.
				1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNR 201/701/2 (1)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000 m	12,000
	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,40*0,20*12,00	0,960000	
		RAZEM:	0,960000 m3	0,960
1.1	KNR 5/801/2 (1)	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0 kg/m, w gruncie kategorii III kabel YKY 4x2,5 1kV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,00	12,000000	
		RAZEM:	12,000000 m	12,000
	KNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ledowego, oprawy najazdowe regulowane 4 szt.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000 szt	4,000