KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Płachty gm. Pionki
ADRES INWESTYCJI	:	m. Płachty gm. Pionki
INWESTOR	:	Gmina Pionki
ADRES INWESTORA	:	ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA	:	elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	%	M
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w m. Płachty gm. Pionki"						
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**				
1 d.1	**KNNR 5 0901-02**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10/ŻN	słup	11		
2 d.1	**KNNR 5 0903-01**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 - pojedynczy o długości do 10.5m	słup	6		
3 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.	12		
4 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250	szt.	6		
5 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36	szt.	1		
6 d.1	**KNNR 5 0905-01**	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm2	km.przew.	0.7		
7 d.1	**KNNR 5 0902-07**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.	3		
8 d.1	**KNNR 5 1003-03**	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	17		
9 d.1	**KNNR 5 1002-02**	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych WRN o dł. 1m wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	17		
10 d.1	**KNNR 5 1004-02**	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy min. 72W, II klasa ochronności	szt.	17		
11 d.1	**KNNR 5 0906-02**	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.	17		
12 d.1	**KNNR 5 0113-01**	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytami mocującymi o dł. 0,3m - szt. 34	m	10.2		
13 d.1	**KNNR 5 1203-08**	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył	68		
14 d.1	**KNNR 5 0605-01**	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	75		
15 d.1	**KNNR 5 0605-08**	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupie	kpl.	3		
16 d.1	**KNNR-W 9 0207-01**	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicy ośw. - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy R301 D01 16A/gF	szt.	1		
17 d.1	**KNNR 5 1304-01**	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1	**KNNR 5 1304-05**	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
2		**Roboty dodatkowe**				
19 d.2	**Wg wyceny geodety**	Roboty geodezyjne - tyczenie i inwentaryzacja (2 osoby 4 dni po 8 godzin)	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: