PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Płachty gm. Pionki
ADRES INWESTYCJI	:	m. Płachty gm. Pionki
INWESTOR	:	Gmina Pionki
ADRES INWESTORA	:	ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA	:	elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV dla oświetlenia drogi gminnej w m. Płachty gm. Pionki"					
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**			
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10/ŻN 11	słup słup	11.000	
				RAZEM	**11.000**
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3 - pojedynczy o długości do 10.5m 6	słup słup	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
4 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
5 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm2 0.7	km.przew. km.przew.	0.700	
				RAZEM	**0.700**
7 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki 17	kpl.przew. kpl.przew.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
9 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych WRN o dł. 1m wg proj. o masie do 30 kg na słupie 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
10 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy min. 72W, II klasa ochronności 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
11 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	**17.000**
12 d.1	KNNR 5 0113-01	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytami mocującymi o dł. 0,3m - szt. 34 10.2	m m	10.200	
				RAZEM	**10.200**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2 68	szt.żył szt.żył	68.000	
				RAZEM	**68.000**
14 d.1	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II 75	m m	75.000	
				RAZEM	**75.000**
15 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
16 d.1	KNNR-W 9 0207-01	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicy ośw. - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy R301 D01 16A/gF 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
18 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**Roboty dodatkowe**			
19 d.2	Wg wyceny geodety	Roboty geodezyjne - tyczenie i inwentaryzacja (2 osoby 4 dni po 8 godzin) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**