KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa oświetlenia drogowego w m. Augustów gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Augustów 4"
ADRES INWESTYCJI	:	m. Augustów gm. Pionki, obręb ew. 0022 Augustów, jedn. ew. 142508_2 Pionki-Gmina
INWESTOR	:	Gmina Pionki
ADRES INWESTORA	:	ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA	:	elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	%	M
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ośw. drogowego w m. Augustów gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV "Augustów 4"						
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**				
1 d.1	**KNNR 5 0901-02**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10	słup	9		
2 d.1	**KNNR 5 0903-02**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - słup E-12/4,3	słup	1		
3 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa nakrętkowa M16	szt.	9		
4 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M16x200	szt.	9		
5 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M16x240	szt.	1		
6 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36	szt.	11		
7 d.1	**KNNR 5 0905-01**	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm2	km.przew.	1.16		
8 d.1	**KNNR 5 0902-07**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.	5		
9 d.1	**KNNR 5 1003-03**	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	26.0		
10 d.1	**KNNR 5 1002-02**	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	26		
11 d.1	**KNNR 5 1004-02**	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa LED o mocy 75W, II klasa ochrony	szt.	26		
12 d.1	**KNNR 5 0906-02**	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.	26		
13 d.1	**KNNR 5 0113-01**	Wykonanie przekładek izolacyjnych z PCW o śr.do 60 mm pomiędzy wysięgnikiem i uchwytami mocującymi - szt. 52	m	15.6		
14 d.1	**KNNR 5 1203-08**	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył	104		
15 d.1	**KNNR 5 0605-01**	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	25		
16 d.1	**KNNR 5 0605-08**	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupach	kpl.	1		
17 d.1	**KNNR 5 1304-01**	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
18 d.1	**KNNR 5 1304-05**	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	2		
2		**KOD CPV: 31527200-8 Kablowa linia zasilająca oświetlenie zewnętrzne**				
19 d.2	**KNNR 5 0701-01**	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II (10mx0,4mx0,7m)	m^3	2.8		
20 d.2	**KNNR 5 0702-02**	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (10mx0,7mx0,4m)	m^3	2.8		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2	**KNNR 5 0707-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS4x35mm2	m	15		
22 d.2	**KNNR 5 0717-06**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS4x35mm2	m	6		
23 d.2	**KNNR 5 0717-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS4x35mm2	m	12		
24 d.2	**KNNR 5 0714-02**	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w złączu kablowym i w rozdzielnicy ośw.- kabel YAKXS4x35mm2	m	4		
25 d.2	**KNNR 5 0401-01**	Montaż wolnostojącej rozdzielnicy oświetleniowej SO2-1F wg proj.	kpl.	1		
26 d.2	**KNNR 5 0726-10**	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKXS4x35mm2	szt.	4		
27 d.2	**KNNR 5 0605-01**	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	25		
28 d.2	**KNNR 5 0605-08**	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupach	kpl.	1		
29 d.2	**KNNR 5 1302-03**	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	3		
30 d.2	**KNNR 5 1305-01**	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
31 d.2	**KNNR 1 0501-01**	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (10m x 0,4m)	m^2	4		
3		**Roboty dodatkowe**				
32 d.3	**Wg wyceny geodety**	Roboty geodezyjne - tyczenie i inwentaryzacja (2 osoby 2 dni po 8 godzin)	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: