Przedmiar robót

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni drogi gminnej w m. WINCENTÓW
branża drogowa
CPV 45233000-9

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-07.01.02	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót	kmpl	1,00	kmpl	1,00
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	1,30	km	1,30
3	D-01.02.04	Mechaniczne ciecie i robiórka nawierzchni bitumicznej nad przepustem wraz z odwieizeniem matreialów z rozbiórki do utylizacji 5*3	m2	15,00	m2	15,00
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka istenijącego przepustu śr. 50 cm wraz rozbiórką podbudowy i odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji 7 mb	mb	7,00	mb	7,00
		ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45233000-9				-
5	D-03.03.03a	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego pod drogą z rur HDPE o śr. 50cm na ławie tłuczniowej	m	7,50	m	7,50
6	D-03.03.03a	Montaż głowicy czołowej prefabrykwanej żelbetowej do przepustu o średnicy 50 cm.	szt.	2,00	szt.	2,00
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
7	D-04.04.02	Odbudowa podbudowy nad przepustem - wykomanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 20cm 5*3	m2	15,00	m2	15,00 -
8	D-04.04.02	Odbudowa podbudowy nad przepustem - wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm j/w	m2	15,00	m2	15,00 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9				-
9	D-05.03.11	Mechaniczne korekcyjne frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej gr. średnio 3 cm wraz z odwiezieniem materiałów na odległość do 15 km 819,96*4,1+2*25*0,25/2	m2	3 368,09	m2	3 368,09
10	D-05.03.11	Mechaniczne korekcyjne frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej gr. średnio 4 cm wraz z odwiezieniem materiałów na odległość do 15 km (499,43+2,5+12+8+8)*4,5+12*1,3+2*(6*6-3,14*6*6/4)+8*8-3,14*8*8/4	m2	2 429,53	m2	2 429,53
11	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - cała powierzchnia podbudowy	m2	5 797,62	m2	5 797,62
12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi j/w	m2	3 368,09	m2	3 368,09
12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi j/w	m2	2 429,53	m2	2 429,53
14	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 1-2 gr. 4cm na jezdni drogi 3368,09+2429,53+(7+6+5+5)*2,5 (zjazdy bet.)	m2	5 855,12	m2	5 855,12

		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9				
15	D-06.03.01	Ścinka istniejących poboczy na gr. średnio 5 cm z odwiezieniem urobku na odl. Do 15 km. (1315*2-10-8-6-7-6-6-7-5-5)*0,75+(12+3*6)*2*0,75	m2	1 972,50	m2	1 972,50
16	D-06.03.01a	Ulepszenie nawierzchni poboczy - zagęszczeniea podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 10cm pobocza: 0,75 m	m2	1 972,50	m2	1 972,50
17	D-06.04.01	Renowacja (odmulenie) istniejącego rowu przydrożnego - pogłebianie do 30 cm i wyprofilowanie dna i skarp 290+2*8+5	m2	311,00	m2	311,00
18	D-08.01.01	Regulacja wysokościowa elementów ulic - krawezniki, oporniki i obrzeża na zjazdach 10+6+2*2+8+2*2+7+2*3+6+2*2+6+2*2	m	65,00	m	65,00
19	D-05.03.23a	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej (rozbiórka i ponowne ułozenie z uzupełnieniem podsypki) na zjazdach (10+8+7+6+6)*3	m2	111,00	m2	111,00
20	D-07.01.01	Ustawienie tablicy U-3d z folii odblaskowej II generacji zamontowanej na słupkach z rur ocynkowanych 500*2*0,5	szt.	1,00	szt.	1,00