PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED
ADRES INWESTYCJI	:	m. Suskowola gm. Pionki.
INWESTOR	:	Gmina Pionki
ADRES INWESTORA	:	ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA	:	elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetlenia na oprawy typu LED					
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**			
1.1		**Prace montażowe**			
1 d.1.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.		
		53	kpl.przew.	53.000	
				RAZEM	**53.000**
2 d.1.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	**53.000**
3 d.1.1	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 -przewód LgYd-16mm2 (połączenie metalowego wysięgnika z przewodem PEN)	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	**53.000**
4 d.1.1	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		106	szt.żył	106.000	
				RAZEM	**106.000**
5 d.1.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa ledowa o mocy 107W, klasa ochrony II	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	**53.000**
6 d.1.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik BNU-25A	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	**53.000**
7 d.1.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył		
		212	szt.żył	212.000	
				RAZEM	**212.000**
1.2		**Prace demontażowe**			
8 d.1.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl		
		30	kpl	30.000	
				RAZEM	**30.000**
9 d.1.2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	**30.000**
10 d.1.2	KSNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym BNu	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	**30.000**