KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED
ADRES INWESTYCJI	:	m. Suskowola gm. Pionki.
INWESTOR	:	Gmina Pionki
ADRES INWESTORA	:	ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA	:	elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Koszty zakupu [Kz]	%	Mbezp
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Suskowola gm. Pionki - wymiana istn. opraw oświetlenia na oprawy typu LED						
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**				
1.1		**Prace montażowe**				
1 d.1. 1	**KNNR 5 1003-03**	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	53		
2 d.1. 1	**KNNR 5 1002-02**	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	53		
3 d.1. 1	**KNNR 5 0201-05**	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 -przewód LgYd-16mm2 (połączenie metalowego wysięgnika z przewodem PEN)	m	53		
4 d.1. 1	**KNNR 5 1203-04**	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	106		
5 d.1. 1	**KNNR 5 1004-02**	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa ledowa o mocy 107W, klasa ochrony II	szt.	53		
6 d.1. 1	**KNNR 5 0902-06**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik BNU-25A	szt.	53		
7 d.1. 1	**KNNR 5 1203-08**	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył	212		
1.2		**Prace demontażowe**				
8 d.1. 2	**KNNR 9 1005-03**	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	30		
9 d.1. 2	**KNNR 9 1002-06**	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt	30		
10 d.1. 2	**KSNR 9 0902-05**	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym BNu	szt	30		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: