KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2"
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Adolfin gm. Pionki
INWESTOR : Gmina Pionki
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 09.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	%	M
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa ośw. drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2"						
1		**KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne**				
1 d.1	**KNNR 5 0901-02**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10	słup	11		
2 d.1	**KNNR 5 0903-01**	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości 10.5 m - słup E-10,5/4,3	słup	2		
3 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.	12		
4 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x250	szt.	2		
5 d.1	**KNNR 5 0902-05**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do mocowania taśmą SOT39 + taśma stalowa COT 37 i COT 36	szt.	2		
6 d.1	**KNNR 5 0905-01**	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm2	km.przew.	0.551		
7 d.1	**KNNR 5 0902-07**	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.	2		
8 d.1	**KNNR 5 1003-03**	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 2x1,5mm2 wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	13.0		
9 d.1	**KNNR 5 1002-02**	Montaż wysięgników rurowych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	13		
10 d.1	**KNNR 5 1004-02**	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa - oprawa LED o mocy 75W, II klasa ochrony	szt.	13		
11 d.1	**KNNR 5 0906-02**	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 29.25	szt.	13		
12 d.1	**KNNR 5 0201-05**	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 - połączenie metalowego wysięgnika do przewodu PEN przewodem izolowanym ALYd-16mm2	m	13		
13 d.1	**KNNR 5 1203-08**	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód YDY2x1,5mm2	szt.żył	52		
14 d.1	**KNNR 5 1203-04**	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce-przewód ALYd-16mm2	szt.żył	26		
15 d.1	**KNNR 5 0605-01**	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	50		
16 d.1	**KNNR 5 0605-08**	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III przy słupach	kpl.	2		
17 d.1	**KNNR 5 1304-01**	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
18 d.1	**KNNR 5 1304-05**	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Razem dział: KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		**Roboty dodatkowe**				
19 d.2	**Wycena geodety**	Roboty geodezyjne - tyczenie i inwentaryzacja 2*(2 osoby 4 dni po 8 godzin)	kpl	1		
Razem dział: Roboty dodatkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: